



# MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## PROJETO ESTRUTURAL DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO

**OBRA:** CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

**MUNICIPIO:** ITAÚBA / MT

**LOCAL / DATA:** ITAÚBA – MT / DEZEMBRO / 2025

### INFORMAÇÕES GERAIS

Pretendente/Consumidor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA**

Obra ..... : **CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS**

Localidade ..... : **ITAÚBA / MT**

Data ..... : **DEZEMBRO / 2025**

Descrição do Projeto ..... : **O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a Construção Unidade Descentralizada De Reabilitação, localizado no município de Itaúba / MT.**

### CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos



para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da **ABNT** e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os projetos básicos fornecidos.

### CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

### INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS À OBRA

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridade:

- Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, consulte a **CENTRAL DE PROJETOS PREFEITURA**.
- Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.
- As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

### ALVENARIA DE EMBASAMENTO

#### 1. MOVIMENTO DE TERRA

Será executada escavação manual em material de primeira categoria, terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição, seixo rolado ou não, inclusive remoção de material escavado pelas laterais.

As escavações serão feitas até a profundidade estipulada pelo calculista conforme especificações do projeto básico estrutural.

#### 2. FUNDAÇÃO

Para a execução da alvenaria de embasamento, além das especificações constantes no projeto básico, devem-se obedecer às seguintes especificações:

- Escavação no perímetro de onde será executada a alvenaria de embasamento.
- Reaterro no entorno da alvenaria de embasamento.
- Apiloamento do fundo de valas com maço de 30 Kg.
- Lastro de concreto magro com 5 cm de espessura.
- Alvenaria de embasamento: a alvenaria de embasamento será executada com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
- Cinta de amarração: alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta.



# ITAÚBA

---

## PREFEITURA

### 3. IMPERMEABILIZAÇÃO

Será feita a impermeabilização das faces superiores e laterais das vigas baldramas com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm.

### NOTAS E OBSERVAÇÕES

- a) Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;
- b) Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanas após a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;
- c) Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização do autor dos mesmos.

Itaúba, 18 de dezembro de 2025.

---

**MAURO BATISTA DOS SANTOS**

*Engenheiro Civil*

CREA/MT 57394